สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ประเภทงาน **งานชลประทาน**

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ชื่อโครงการ ขุดสระเก็บน้ำลำห้วยขุนสาบ

ปริมาณงาน ขุดสระเก็บน้ำลำห้วยขุนสาบขนาดกว้าง 50.0 ม. ยาว 50.0 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,600 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง **บริเวณลำห้วยขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6**
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลน / ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบกำหนด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดสระเก็บน้ำลำห้วยขุนสาบ	**80,788.00**	**1.3248**	**107,027.94**	**ราคาน้ำมันที่**
					อ.เมือง เชียงใหม่
	งานอื่นๆ	-	-	-	**23.49 บ./ลิตร**
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			107,027.94	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**107,000.00**	
	ตัวอักษร	**(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)**			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายนพพดล สร้อยนาค)
ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)
ผอ.กองช่าง

กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ขุดสระเก็บน้ำลำห้วยขุนสาบ

ปริมาณงาน ขุดสระเก็บน้ำลำห้วยขุนสาบขนาดกว้าง 50.0 ม. ยาว 50.0 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,600 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง **บริเวณลำห้วยขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6** **กำหนดราคาเมื่อ** วันที่ 9 สิงหาคม 2559

ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	2,500.00	ตร.ม.	-	-	0.98	2,450.00	2,450.00	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	4,600.00	ลบ.ม.	-	-	17.03	78,338.00	78,338.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		**80,788.00**	80,788.00	
	ยกยอดไป ปร.5 **ตัวอักษร**	**(แปดหมื่นแจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)**						**80,788.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายนิพดล สร้อยนาค)
ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)
ผอ.กองช่าง