



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณสายทางทุ่งป่าชม

บ้านงาแมง ม.3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง
ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร
พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสายทางทุ่งป่าแถม
บ้านงามม่ง ม.3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัดเชียงใหม่ ราคา

25.00 - 25.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ราคา 25.49 บาท / ลิตร)

ค่า Factor F สำหรับ MLR 6% , VAT 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% และเงินประกันผลงาน 0%

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F (3)	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน (1)	ราคางานต้นทุน ต่อหน่วย (2)	ราคาทุน เป็นเงิน (=1x2)		ราคาต่อหน่วย(4) (บาท) (=2x3)	เป็นเงิน (=1x4)	ราคาต่อหน่วย (5) (บาท)	เป็นเงิน (=1x5)	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	360.00	1.87	601.20	1.3624	2.28	820.80	2.28	820.80	
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	443.93	7,990.65	1.3624	604.80	10,886.40	604.80	10,886.40	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	360.00	348.58	125,488.34	1.3624	474.90	170,964.00	474.90	170,964.00	
4	รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	9.00	44.90	404.08	1.3624	61.17	550.53	61.17	550.53	
5	รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)	เมตร	60.00	53.63	3,217.64	1.3624	73.06	4,383.60	73.06	4,383.60	
6	รอยต่อตามแนวยาว (Longitudinal JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานท่อ คสล. ขนาด ศก. เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รวม				187,805.33		187,805.33	
										ปรับยอดคลล	605.33
										ราคากลางโครงการนี้	187,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่	360.00	ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	519.44	บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายนพดล สร้อยนาต)
ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ)
(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
ปลัด อบต.แม่สาบ

ประธานกรรมการ

ตัวอักษร

(ลงชื่อ)

(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

รายละเอียด Break Down cost

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณสายทางทุ่งป่าชม

บ้านงาแมง ม.3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

0

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

25.00 - 25.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ราคา 25.49 บาท / ลิตร)

1 งานปรับเปลี่ยนพื้นที่

ใช้ค่างาน "ค่าดำเนินการงานวางป่าขุดตอ"	ขนาดเบา	=	1.67	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน				
	ค่างานต้นทุน	=	1.67	บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	443.93	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	443.93	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน	=	443.93	บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร

รายการ	อัตราส่วน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	ตัวแปร	รวมราคา	หมายเหตุ
ปูนซีเมนต์	0.300	2,289.72	1.05	721.26	ไม่คิดค่าขนส่ง
ทรายหยาบ	0.299	514.02	1.20	184.43	ไม่คิดค่าขนส่ง
หินผสมคอนกรีต	0.652	948.00	1.15	710.81	
รวมค่าคอนกรีต				1,616.50	บาท/ลบ.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ	3.00	120.00	=	360.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสมเท	1,616.50	306.00 (จากตาราง)	=	1,922.50	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 7.50 ตารางเมตร (คิดต่อ 1 แมง ขนาด 1.50 x 5.00 เมตร)

ค่าคอนกรีต	7.50	0.15	1,922.50	=	2,162.82	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต				=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	5.00	20.60	(จากตาราง)	=	103.00	บาท
ค่าแรงผสมเท	7.50	-	(จากตาราง)	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (Paver)	7.50	11.88	(จากตาราง)	=	89.10	บาท
ค่าบ่มผิวคอนกรีต	7.50	-	(จากตาราง)	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวซ้อย้อย				=		
Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	7.50	29.59	(จากตาราง)	=	221.93	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	7.50	5.00	(จากตาราง)	=	37.50	บาท
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,614.34	บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	348.58	บาท/ตร.ม.

4 รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	1.50	เมตร			
ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.	2.220	กิโลกรัม @	21.26	=	47.20 บาท
Metal cap + ทาสี + จารบี	5.00	ชุด @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
Joint Filler	0.225	ตร.ม. @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
Joint Sealer	0.075	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.50	เมตร @	13.43	=	20.15 บาท
แผ่นพลาสติก		เมตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	67.35 บาท
			ค่างานต้นทุน	=	44.90 บาท/เมตร

5 รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)

คิดจากความยาว	1.50	เมตร			
ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.	2.220	กิโลกรัม @	21.26	=	47.20 บาท
ค่าแรงตัด Joint และหยอดยาง	1.50	เมตร @	22.16	=	33.24 บาท
ทาสี + จารบี	5.00	ชุด @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
Joint Sealer	0.075	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
แผ่นพลาสติก		เมตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	80.44 บาท
			ค่างานต้นทุน	=	53.63 บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนพดล สร้อยนาค)
ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวัชรินทร์ นนทवासี)
ผอ.กองช่าง

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ

ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ อำเภอเมือง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

บริเวณสายทางทุ่งป่าแถม

บ้านจางแมง ม.3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

6%

25.00 - 25.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ราคา 25.49 บาท / ลิตร)

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้น - ลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	ทรายถม	บาท/ ลบ.ม.	373.63	408.91	-	-	782.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ข้างอิง
2	ทรายหยาบ	บาท/ ลบ.ม.	514.02	408.91	-	-	922.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ราคาพาณิชย์
3	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	443.93	408.91	-	-	852.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
4	หินผสมคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	362.00	586.67	-	-	948.00	จากแหล่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	เดือนมิถุนายน
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บาท/ ตัน	2,269.72	292.07	50.00	-	2,631.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	พ.ศ.2560
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 12 มม.	บาท/ ตัน	21,261.69	292.07	80.00	3,300.00	24,933.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
7	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บาท/ ตร.ม.	29.59	-	-	-	29.59	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
ที่	รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวางและถมกลับ (บาท)		รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.30 เมตร	บาท/ ท่อน	264.02	85.35	140.00		489.37	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.40 เมตร	บาท/ ท่อน	345.59	2.29	140.00		487.88	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
10	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.60 เมตร	บาท/ ท่อน	656.92	170.70	345.00		1,172.62	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.80 เมตร	บาท/ ท่อน	1,090.73	227.61	421.00		1,739.34	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
12	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 1.00 เมตร	บาท/ ท่อน	1,910.99	409.69	510.00		2,830.68	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดอบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ).....

(นายพนตล สร้อยนาต)

มอ.กองการศึกษา

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

มอ.กองช่าง

กรรมการ

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รายการวัสดุ	หน่วย	ระยะทางขนส่ง (กม.)						ระยะขนส่ง (L) (กม.) ตัวแปร >>	รถบรรทุก 10 ล้อ						รวมระยะ ทาง (D) (กม.)	ตัวแปร ค่าขนส่ง F = D/L	ค่าขนส่ง จากตาราง ค่าขนส่ง ระยะทาง L	รวมค่าขนส่ง เท่ากับ ตัวแปรคูณ ด้วยค่าขนส่ง
		มิวทางลาดยาง/คอนกรีต			มิวทางลูกรัง				มิวทางลาดยาง/คอนกรีต			มิวทางลูกรัง						
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา				
		(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)		1.00	1.95	2.52	1.23	2.18	2.75				
ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	35.00	5.00	32.00			72.00	35.00	9.75	80.64				125.39	1.741527778	234.8	408.91	
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	35.00	5.00	32.00			72.00	35.00	9.75	80.64				125.39	1.741527778	234.8	408.91	
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	90.00	5.00	32.00			127.00	90.00	9.75	80.64				180.39	1.420393701	413.03	586.67	
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	35.00	5.00	32.00			72.00	35.00	9.75	80.64				125.39	1.741527778	167.71	292.07	
รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ																รวมค่าขนส่ง เท่ากับ ตัวแปรคูณ ด้วยค่าขนส่ง 292.07		
รายการวัสดุอื่นๆ		ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบจะ 13 คัน						ค่าขึ้นลงเที่ยวละ	จำนวน/เที่ยว	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ							
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร		13						300		48	85.35	บ./ท่อ						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร										32	128.03	บ./ท่อ						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร										24	170.7	บ./ท่อ						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร										18	227.61	บ./ท่อ						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร										10	409.69	บ./ท่อ						

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ สร้อยนาม)

ผอ.กองการศึกษา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นันทวาสี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณสายทางทุ่งป่าแถม

บ้านงามม.3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

0

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดระยะทางขนส่งวัสดุ

รายละเอียดค่าขนส่ง (วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป)

จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

35.00

ลูกเนิน

=

5.00

ภูเขา

=

32.00

รวมระยะทาง

=

72.00

กิโลเมตร

บริเวณสายทางทุ่งป่าแถม

บ้านงามม.3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดค่าขนส่ง (หินผสมคอนกรีต)

จากโรงโม่หินอำเภอจอมทอง ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

90.00

ลูกเนิน

=

5.00

ภูเขา

=

32.00

รวมระยะทาง

=

127.00

กิโลเมตร

บริเวณสายทางทุ่งป่าแถม

บ้านงามม.3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)

(นายพนพล สร้อยนาค)

ผอ.กองการศึกษา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ