



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณ ซ.สันนาถู่

บ้านจิวเต่า ม.8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

-

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ ซ.สันนาฏ

บ้านจิวเฒ่า ม.8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ


น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัดเชียงใหม่ ราคา


28.00 - 28.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 (ราคา 28.59 บาท / ลิตร)

ค่า Factor F สำหรับ MLR 6% , VAT 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% และเงินประกันผลงาน 0%


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F (3)	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน (1)	ราคางานต้นทุนต่อหน่วย (2)	ราคาทุนเป็นเงิน (=1x2)		ราคาต่อหน่วย(4) (บาท) (=2x3)	เป็นเงิน (=1x4)	ราคาต่อหน่วย (5) (บาท)	เป็นเงิน (=1x5)	
1	งานปรับแก้สียพื้นที่	ตร.ม.	600.00	1.70	1,020.00	1.3624	2.32	1,392.00	2.30	1,380.00	
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	443.93	13,317.75	1.3624	604.80	18,144.00	604.80	18,144.00	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	600.00	349.97	209,984.17	1.3624	476.80	286,080.00	473.00	283,800.00	
4	รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	18.00	44.56	802.16	1.3624	60.71	1,092.78	60.71	1,092.78	
5	รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)	เมตร	99.00	53.36	5,283.09	1.3624	72.70	7,197.30	72.70	7,197.30	
6	รอยต่อตามแนวยาว (Longitudinal JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานท่อ คสล. ขนาด ศก. เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รวม				313,906.08		311,614.08	
									ปรับยอดลด		614.08
									ราคากลางโครงการนี้		311,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) 
 (นายปรีชา คุณแสน)
 รองปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ) 
 (นายณรงค์เดช ไชยมูล)
 ปลัด อบต.แม่สาบ

ประธานกรรมการ

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
 (ลงชื่อ) 
 (นายวัชรินทร์ นนทวารลี)
 มอ.กองช่าง

รายละเอียด Break Down cost

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณ ช.สันนาถู่

บ้านจิวเต่า ม.8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

0

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

28.00 - 28.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 (ราคา 28.59 บาท / ลิตร)

1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่				
	ใช้ค่างาน "ค่าดำเนินการงานทางป่าชูดตอ"	ขนาดเบา	=	1.7	บาท/ตร.ม.
	เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน				
		ค่างานต้นทุน	=	1.7	บาท/ตร.ม.
2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต				
	ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	443.93	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ชุด - ชน		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม	=	443.93	บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน	=	443.93	บาท/ลบ.ม.
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร				

รายการ	อัตราส่วน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	ตัวแปร	รวมราคา	หมายเหตุ
ปูนซีเมนต์	0.300	2,551.41	1.05	803.69	ไม่คิดค่าขนส่ง
ทรายหยาบ	0.299	514.02	1.20	184.43	ไม่คิดค่าขนส่ง
หินผสมคอนกรีต	0.652	863.00	1.15	647.08	
รวมค่าคอนกรีต				1,635.20	บาท/ลบ.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ	3.00	200.00			
ค่าคอนกรีต + ค่าผสมเท	1,635.20	306.00 (จากตาราง)	=	600.00	ตร.ม.
			=	1,941.20	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 7.50 ตารางเมตร (คิดต่อ 1 แฉก ขนาด 1.50 x 5.00 เมตร)

ค่าคอนกรีต	7.50	0.15	1,941.20		
ค่าขนส่งคอนกรีต				=	2,183.85
				=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	5.00	20.60 (จากตาราง)		=	103.00
ค่าแรงผสมเท	7.50	- (จากตาราง)		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าปูผิวคอนกรีต (Paver)	7.50	12.02 (จากตาราง)		=	90.15
ค่าบ่มผิวคอนกรีต	7.50	- (จากตาราง)		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย
เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้อ้อย				=	
Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	7.50	28.04 (จากตาราง)		=	210.30
ค่าวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	7.50	5.00 (จากตาราง)		=	37.50
		ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,624.80
		ค่างานต้นทุน		=	349.97

4 รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว

1.50

เมตร

ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.

2.220

กิโลกรัม @

20.58

=

45.70

บาท

Metal cap + ทาสี + จารบี

5.00

ชุด @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

Joint Filler

0.225

ตร.ม. @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

Joint Sealer

0.075

ลิตร @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต

1.50

เมตร @

14.10

=

21.15

บาท

แผ่นพลาสติก

เมตร @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

66.85

บาท

ค่างานต้นทุน

=

44.56

บาท/เมตร

5 รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)

คิดจากความยาว

1.50

เมตร

ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.

2.220

กิโลกรัม @

20.58

=

45.70

บาท

ค่าแรงตัด Joint และหยอดยาง

1.50

เมตร @

22.90

=

34.35

บาท

ทาสี + จารบี

5.00

ชุด @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

Joint Sealer

0.075

ลิตร @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

แผ่นพลาสติก

เมตร @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

80.05

บาท

ค่างานต้นทุน

=

53.36

บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผอ.กองช่าง

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ

ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ อำเภอเมือง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

บริเวณ ช.สันนาปู่

บ้านจิวเต่า ม.8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

6%

28.00 - 28.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 (ราคา 28.59 บาท / ลิตร)

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง - ลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	ทรายถม	บาท/ ลบ.ม.	373.83	301.69	-	-	675.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ข้างรัง
2	ทรายหยาบ	บาท/ ลบ.ม.	514.02	301.69	-	-	815.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ราคาพาณิชย์
3	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	443.93	301.69	-	-	745.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
4	หินผสมคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	365.37	477.64	-	-	863.00	จากแหล่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	เดือนมีนาคม
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บาท/ ตัน	2,551.41	215.5	50.00	-	2,816.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	พ.ศ.2561
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 12 มม.	บาท/ ตัน	20,584.12	215.5	80.00	3,300.00	24,179.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
7	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บาท/ ตร.ม.	28.04	-	-	-	28.04	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
ที่	รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวางและถมกลับ (บาท)		รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รายการวัสดุ	หน่วย	ระยะทางขนส่ง (กม.)						ระยะขนส่ง (L) (กม.) ตัวแปร >>	รถบรรทุก 10 ล้อ						รวมระยะ ทาง (D) (กม.)	ตัวแปร ค่าขนส่ง F = D/L	ค่าขนส่ง จากตาราง ค่าขนส่ง ระยะทาง L	รวมค่าขนส่ง เท่ากับ ตัวแปรคูณ ด้วยค่าขนส่ง
		มิวทางลาดยาง/คอนกรีต			มิวทางลูกรัง				มิวทางลาดยาง/คอนกรีต			มิวทางลูกรัง						
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา				
		(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)		(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)				
ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	28.00	5.00	20.00				53.00	28.00	9.75	50.40				88.15	1.663207547	181.39	301.69
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	28.00	5.00	20.00				53.00	28.00	9.75	50.40				88.15	1.663207547	181.39	301.69
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	80.00	5.00	20.00				105.00	80.00	9.75	50.40				140.15	1.334761905	357.85	477.64
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	28.00	5.00	20.00				53.00	28.00	9.75	50.40				88.15	1.663207547	129.57	215.5
รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ																	รวมค่าขนส่ง เท่ากับ ตัวแปรคูณ ด้วยค่าขนส่ง 215.5	
รายการวัสดุอื่นๆ		ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ตัน						ค่าขึ้นลงเทียบละ	จำนวน/เที่ยว	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ							
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร		13						300		48	64.61	บ./ท่อน						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร										32	96.92	บ./ท่อน						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร										24	129.23	บ./ท่อน						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร										18	172.31	บ./ท่อน						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร										10	310.15	บ./ท่อน						

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา คุณแสง)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นนทาวลี)

ผอ.กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณ ช.สันนาภู

บ้านจิวเต่า ม.8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

0

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดระยะทางขนส่งวัสดุ

รายละเอียดค่าขนส่ง (วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป)

จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

28.00

ลูกเนิน

=

5.00

ภูเขา

=

20.00

รวมระยะทาง

=

53.00

กิโลเมตร

บริเวณ ช.สันนาภู

บ้านจิวเต่า ม.8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดค่าขนส่ง (หินผสมคอนกรีต)

จากโรงโม่หินอำเภอจอมทอง ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

80.00

ลูกเนิน

=

5.00

ภูเขา

=

20.00

รวมระยะทาง

=

105.00

กิโลเมตร

บริเวณ ช.สันนาภู

บ้านจิวเต่า ม.8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายปรีชา คุณแสน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นนทवासี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ผอ.กองช่าง