



## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

### อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

#### ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วย

บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 95.0 ม. หนา 0.15 ม.

และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อย 11.30 ตร.ม.

รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 296.30 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 95.0 ม. หน้า 0.15 ม.

และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อย 11.30 ตร.ม.

รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 296.30 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

พร้อมลงคืนไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วย

บ้านหาคัดล้อมบอย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัดเชียงใหม่ ราคา

27.00 - 27.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ( ราคา 27.79 บาท/ลิตร )

ค่า Factor F สำหรับ MLR 5% , VAT 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% และเงินประกันผลงาน 0%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F (3)	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน (1)	ราคางานต้นทุนต่อหน่วย (2)	ราคาทุนเป็นเงิน (=1x2)		ราคาต่อหน่วย(4) ( บาท ) (=2x3)	เป็นเงิน (=1x4)	ราคาต่อหน่วย (5) ( บาท )	เป็นเงิน (=1x5)	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	296.31	1.69	500.76	1.3607	2.30	681.51	2.30	681.51	
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	14.82	443.93	6,576.97	1.3607	604.05	8,949.30	604.05	8,949.30	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	296.31	358.62	106,261.92	1.3607	487.97	144,590.39	487.97	144,590.39	
4	รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง ( EXPANSION JOINT )	เมตร	6.00	53.51	321.04	1.3607	72.81	436.86	72.81	436.86	
5	รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง ( Contraction JOINT )	เมตร	51.00	53.95	2,751.66	1.3607	73.42	3,744.42	73.42	3,744.42	
6	รอยต่อตามแนวยาว ( Longitudinal JOINT )	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานท่อ คสล. ขนาด ศก. เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>รวม</b>				158,402.49		158,402.49	
									<b>ปรับยอดลด</b>		-
									<b>ราคากลางโครงการนี้</b>		158,402.49

ขนาดหรือเนื้อที่ 296.31 ตารางเมตร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ 534.58 บาท/ตารางเมตร


(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

ตัวอักษร

( หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์ )

(ลงชื่อ)




(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ)



(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

## รายละเอียด Break Down cost

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วย

บ้านหาคัดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 95.0 ม. หน้า 0.15 ม.

และมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อย 11.30 ตร.ม.

รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 296.30 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

27.00 - 27.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 (ราคา 27.79 บาท / ลิตร)

### 1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่

ใช้ค่างาน "ค่าดำเนินการงานถางป่าชูดตอ"	ขนาดเบา	=	1.69	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน				
	ค่างานต้นทุน	=	1.69	บาท/ตร.ม.

### 2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	443.93	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	443.93	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน	=	443.93	บาท/ลบ.ม.

### 3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร

รายการ	อัตราส่วน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	ตัวแปร	รวมราคา	หมายเหตุ
ปูนซีเมนต์	0.300	2,647.98	1.05	834.11	ไม่คิดค่าขนส่ง
ทรายหยาบ	0.299	514.02	1.20	184.43	ไม่คิดค่าขนส่ง
หินผสมคอนกรีต	0.652	835.00	1.15	626.08	
<b>รวมค่าคอนกรีต</b>				<b>1,644.63</b>	บาท/ลบ.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ	3.00	98.77	=	296.31	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสมเท	1,644.63	306.00 ( จากตาราง )	=	1,950.63	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 7.50 ตารางเมตร ( คิดต่อ 1 แผง ขนาด 1.50 x 5.00 เมตร )

ค่าคอนกรีต	7.50	0.15	1,950.63	=	2,194.46	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต				=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	5.00	20.60 ( จากตาราง )		=	103.00	บาท
ค่าแรงผสมเท	7.50	-	( จากตาราง )	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต ( Paver )	7.50	11.98 ( จากตาราง )		=	89.85	บาท
ค่าบ่มผิวคอนกรีต	7.50	-	( จากตาราง )	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย				=		
Dia 4 มม. @ 0.15 x 0.15 ม.	7.50	35.31 ( จากตาราง )		=	264.83	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	7.50	5.00 ( จากตาราง )		=	37.50	บาท
		ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,689.63	บาท/ตร.ม.
		ค่างานต้นทุน		=	358.62	บาท/ตร.ม.

4 รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง ( EXPANSION JOINT )

คิดจากความยาว	<b>1.50</b>	เมตร				
ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.	2.220	กิโลกรัม @	21.15	=	46.96	บาท
Metal cap + ทาสี + จารบี	5.00	ชุด @	<b>2.50</b>	=	12.50	บาท
Joint Filler	0.225	ตร.ม. @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
Joint Sealer	0.075	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าแรงหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	1.50	เมตร @	<b>13.87</b>	=	20.81	บาท
แผ่นพลาสติก		เมตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	80.26	บาท
			ค่างานต้นทุน	=	<b>53.51</b>	บาท/เมตร

5 รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง ( Contraction JOINT )

คิดจากความยาว	<b>1.50</b>	เมตร				
ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.	2.220	กิโลกรัม @	21.15	=	46.96	บาท
ค่าแรงตัด Joint และหยอดทราย	<b>1.50</b>	เมตร @	<b>22.65</b>	=	33.98	บาท
ทาสี + จารบี	5.00	ชุด @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
Joint Sealer	0.075	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
แผ่นพลาสติก		เมตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	80.93	บาท
			ค่างานต้นทุน	=	<b>53.95</b>	บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นนทวาฬี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแถมเมือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 95.0 ม. หน้า 0.15 ม.

และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อย 11.30 ตร.ม.

รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 296.30 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหลทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

ถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย

บ้านหาคัดลมป้อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

5%

27.00 - 27.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ( ราคา 27.79 บาท / ลิตร )

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง - ลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	ทรายถม	บาท/ ลบ.ม.	373.83	333.73	-	-	707.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ข้างอิง
2	ทรายหยาบ	บาท/ ลบ.ม.	514.02	333.73	-	-	847.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ราคาพาณิชย์
3	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	443.93	333.73	-	-	777.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
4	หินผสมคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	385.37	450.49	-	-	835.00	จากแหล่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	เดือนมีนาคม
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บาท/ ตัน	2,647.98	238.38	50.00	-	2,936.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	พ.ศ.2564
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 12 มม.	บาท/ ตัน	21,151.40	238.38	80.00	3,300.00	24,769.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
7	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 4 มม. @ 0.15 x 0.15 ม.	บาท/ ตร.ม.	35.31	-	-	-	35.31	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
ที่	รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวางและถมกลับ (บาท)		รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นนทาวลี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รายการวัสดุ	หน่วย	ระยะทางขนส่ง ( กม. )						ระยะขนส่ง ( L ) (กม.) ตัวแปร >>	รถบรรทุก 10 ล้อ						รวมระยะ ทาง ( D ) (กม.)	ตัวแปร ค่าขนส่ง F = D/L	ค่าขนส่ง จากตาราง ค่าขนส่ง ระยะทาง L	รวมค่าขนส่ง เท่ากับ ตัวแปรคูณ ด้วยค่าขนส่ง
		มิวทางลาดยาง/คอนกรีต			มิวทางลูกรัง				มิวทางลาดยาง/คอนกรีต			มิวทางลูกรัง						
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา				
		(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)		1.00	1.95	2.52	1.23	2.18	2.75				
ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	39.00	5.00	20.00			64.00	39.00	9.75	50.40				99.15	1.54921875	215.42	333.73	
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	39.00	5.00	20.00			64.00	39.00	9.75	50.40				99.15	1.54921875	215.42	333.73	
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	74.00	5.00	20.00			99.00	74.00	9.75	50.40				134.15	1.355050505	332.45	450.49	
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	39.00	5.00	20.00			64.00	39.00	9.75	50.40				99.15	1.54921875	153.87	238.38	
รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ																รวมค่าขนส่ง เท่ากับ ตัวแปรคูณ ด้วยค่าขนส่ง 238.38		
รายการวัสดุอื่นๆ		ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 15 ตัน						ค่าขึ้นลงเที่ยวละ	จำนวน/เที่ยว	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ							
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร		13						300		48	70.81	บ./ท่อน						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร										32	106.22	บ./ท่อน						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร										24	141.62	บ./ท่อน						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร										18	188.83	บ./ท่อน						
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร										10	339.89	บ./ท่อน						

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ตูณแสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิชรินทร์ นันทวาสี)

ผอ.กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วย

บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 95.0 ม. หน้า 0.15 ม.

และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อย 11.30 ตร.ม.

รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 296.30 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดระยะทางขนส่งวัสดุ

รายละเอียดค่าขนส่ง ( วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป )

จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

มิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

39.00

ลูกเนิน

=

5.00

ภูเขา

=

20.00

รวมระยะทาง

=

64.00

กิโลเมตร

ถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วย
บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดค่าขนส่ง ( หินผสมคอนกรีต )

จากโรงโม่หินอำเภอดอยสะเก็ด ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

มิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

74.00

ลูกเนิน

=

5.00

ภูเขา

=

20.00

รวมระยะทาง

=

99.00

กิโลเมตร

ถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วย
บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)

..... กรรมการ

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)

..... กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นนทาวลี)

ผอ.กองช่าง

## แบบสรุปเสนอราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 95.0 ม. ทน 0.15 ม.

และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อย 11.30 ตร.ม.

รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 296.30 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย

บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เสนอราคาโดย

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัดเชียงใหม่ ราคา

เสนอราคาเมื่อวันที่

ค่า Factor F สำหรับ MLR 5% , VAT 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% และเงินประกันผลงาน 0%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F (3)	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน (1)	ราคางานต้นทุนต่อหน่วย (2)	ราคาทุนเป็นเงิน (=1x2)		ราคาต่อหน่วย(4) ( บาท ) (=2x3)	เป็นเงิน (=1x4)	ราคาต่อหน่วย (5) ( บาท )	เป็นเงิน (=1x5)
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.								
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.								
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.								
4	รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง ( EXPANSION JOINT )	เมตร								
5	รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง ( Contraction JOINT )	เมตร								
6	รอยต่อตามแนวยาว ( Longitudinal JOINT )	เมตร								
7	งานท่อ คสล. ขนาด ศก. เมตร	เมตร								
8	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ลบ.ม.								
				รวม						
								เสนอราคาโครงการนี้		

ขนาดหรือเนื้อที่  ตารางเมตร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ  บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

ตัวอักษร

( ..... )