



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณซอยโรงเรียนชุมชนบ้านปางเดิม

บ้านปางเดิม หมู่ที่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยโรงเรียนบ้านปางเดิม

บ้านปางเดิม หมู่ที่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัดเชียงใหม่ ราคา

28.00 - 28.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (ราคา 28.79 บาท / ลิตร)

ค่า Factor F สำหรับ MLR 6% , VAT 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% และเงินประกันผลงาน 0%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F (3)	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน (1)	ราคางานต้นทุนต่อหน่วย (2)	ราคาทุนเป็นเงิน (=1x2)		ราคาต่อหน่วย(4) (บาท) (=2x3)	เป็นเงิน (=1x4)	ราคาต่อหน่วย (5) (บาท)	เป็นเงิน (=1x5)	
1	งานปรับแก้พื้นที่	ตร.ม.	450.00	1.70	765.00	1.3624	2.32	1,044.00	2.00	900.00	
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	22.50	443.93	9,988.31	1.3624	604.80	13,808.00	602.00	13,545.00	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	450.00	354.13	159,359.49	1.3624	482.47	217,111.50	479.00	215,550.00	
4	รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	58.86	706.31	1.3624	80.19	962.28	79.00	948.00	
5	รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)	เมตร	75.00	55.99	4,199.44	1.3624	76.28	5,721.00	75.00	5,625.00	
6	รอยต่อตามแนวยาว (Longitudinal JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานท่อ คสล. ขนาด ศก. เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รวม				238,446.78		236,568.00	
									ปรับยอดลด		568.00
									ราคากลางโครงการนี้		236,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 450.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 524.44 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายปรีชา คุณแสน)
รองปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
ปลัด อบต.แม่สาบ

ประธานกรรมการ

ตัวอักษร

(ลงชื่อ)

(นายวิจิตร นนทาวลี)
ผอ.กองช่าง อบต.แม่สาบ

กรรมการ

รายละเอียด Break Down cost

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณซอยโรงสีชุมชนบ้านปางเดิม

บ้านปางเดิม หมู่ที่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

0

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

28.00 - 28.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (ราคา 28.79 บาท / ลิตร)

1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่

ใช้ค่างาน "ค่าดำเนินการงานวางป่าขุดต่อ"	ขนาดเบา	=	[]	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน				
	ค่างานต้นทุน	=	[] 1/7	บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	443.93	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	443.93	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน	=	[] 443.93	บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร

รายการ	อัตราส่วน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	ตัวแปร	รวมราคา	หมายเหตุ
ปูนซีเมนต์	0.300	2,635.52	1.05	830.19	ไม่คิดค่าขนส่ง
ทรายหยาบ	0.299	514.02	1.20	184.43	ไม่คิดค่าขนส่ง
หินผสมคอนกรีต	0.652	800.00	1.15	599.84	
รวมค่าคอนกรีต				1,614.46	บาท/ลบ.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ	[]		=	[] 450.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสมเท	1,614.46	[] (จากตาราง)	=	[] 1,020.46	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 7.50 ตารางเมตร (คิดต่อ 1 แมง ขนาด 1.50 x 5.00 เมตร)

ค่าคอนกรีต	[] 7.50	0.15	[] 1,920.46	=	2,160.52	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต				=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	5.00	[] 20.60 (จากตาราง)		=	103.00	บาท
ค่าแรงผสมเท	7.50	-	(จากตาราง)	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (Paver)	7.50	[] 12.10 (จากตาราง)		=	90.15	บาท
ค่าป่ผิวคอนกรีต	7.50	-	(จากตาราง)	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย				=		
Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	7.50	[] 35.31 (จากตาราง)		=	264.83	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	7.50	[] 5.00 (จากตาราง)		=	37.50	บาท
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,655.99	บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	[] 354.13	บาท/ตร.ม.

4 รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว



เมตร

ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.

2.220

กิโลกรัม @

22.36

=

49.64

บาท

Metal cap + ทาสี + จารบี

5.00

ชุด @

--

=

17.50

บาท

Joint Filler

0.225

ตร.ม. @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

Joint Sealer

0.075

ลิตร @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

ค่าแรงหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต

1.50

เมตร @

--

=

21.15

บาท

แผ่นพลาสติก

--

เมตร @

-

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

--

--

=

88.29

บาท

ค่างานต้นทุน

=

58.88

บาท/เมตร

5 รอยต่อเมื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)

คิดจากความยาว



เมตร

ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.

2.220

กิโลกรัม @

22.36

=

49.64

บาท

ค่าแรงตัด Joint และหยอดทราย

1.50

เมตร @

--

=

34.35

บาท

ทาสี + จารบี

5.00

ชุด @

--

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

Joint Sealer

0.075

ลิตร @

--

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

แผ่นพลาสติก

--

เมตร @

--

=

ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

--

--

=

83.99

บาท

ค่างานต้นทุน

=

58.88

บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายปรีชา คุณแสง)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

มอ.กองช่าง อบต.แม่สาบ

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ

บริเวณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

หรือมตดินไหลทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

ราคามันโซ่ค่า ณ อำเภอเมือง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

บริเวณซอยโรงเรียนชุมชนบ้านปางเดิม

บ้านปางเดิม หมู่ที่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

6%

28.00 - 28.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (ราคา 28.79 บาท / ลิตร)

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้น - ลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	ทรายถม	บาท/ ลบ.ม.		300.05	-	-	300.05	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
2	ทรายหยาบ	บาท/ ลบ.ม.		300.05	-	-	300.05	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
3	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	443.93	300.05	-	-	743.98	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
4	หินผสมคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.		414.85	-	-	414.85	จากแหล่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บาท/ ตัน		214.32	50.00	-	264.32	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
6	เหล็กเส้นกลมผิวรีข้อข้อ Dia 12 มม.	บาท/ ตัน		214.32	80.00	3,300.00	3,794.32	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
7	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวรีข้อข้อ Dia 4 มม. @ 0.15 x 0.15 ม.	บาท/ ตร.ม.		-	-	-	35.31	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
ที่	รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวางและถมกบับ (บาท)		รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิตร นนทาวดี)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่สาบ

กรรมการ

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รายการวัสดุ	หน่วย	ระยะทางขนส่ง (กม.)						ระยะขนส่ง (L) (กม.) ตัวแปร >>	รถบรรทุก 10 ล้อ						รวมระยะ ทาง (D) (กม.)	ตัวแปร ค่าขนส่ง F = D/L	ค่าขนส่ง จากตาราง ค่าขนส่ง ระยะทาง L	รวมค่าขนส่ง เท่ากับ ตัวแปรคูณ ด้วยค่าขนส่ง
		มิวทางลาดยาง/คอนกรีต			มิวทางลูกรัง				มิวทางลาดยาง/คอนกรีต			มิวทางลูกรัง						
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา				
		(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)		(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)				
ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	23.00	6.00	21.00				50.00	23.00	11.70	52.92				87.62	1.7524	171.22	300.05
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	23.00	6.00	21.00				50.00	23.00	11.70	52.92				87.62	1.7524	171.22	300.05
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	57.00	6.00	21.00				84.00	57.00	11.70	52.92				121.62	1.447857143	286.53	414.85
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	23.00	6.00	21.00				50.00	23.00	11.70	52.92				87.62	1.7524	122.3	214.32
รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ																	รวมค่าขนส่ง เท่ากับ ตัวแปรคูณ ด้วยค่าขนส่ง	
รายการวัสดุอื่นๆ																	214.32	
รายการวัสดุอื่นๆ		ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 15 ตัน						ค่าขนส่งเที่ยวละ		จำนวนเที่ยว		ค่าขนส่ง		หมายเหตุ				
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร		15						300		48		64.30		บ./ฟ่อน				
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร										32		96.44		บ./ฟ่อน				
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร										24		128.59		บ./ฟ่อน				
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร										18		171.45		บ./ฟ่อน				
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร										10		308.62		บ./ฟ่อน				

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิชรินทร์ นนทวาที)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่สาบ

กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

บริเวณซอยโรงเรียนชุมชนบ้านปางเดิม

บ้านปางเดิม หมู่ที่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

0

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดระยะทางขนส่งวัสดุ

รายละเอียดค่าขนส่ง (วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป)

จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

ลูกเนิน


=

ภูเขา

=

รวมระยะทาง

=



รายละเอียดค่าขนส่ง (หินผสมคอนกรีต)

จากโรงไม่หินอำเภอคอสะเก็ด ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

ลูกเนิน

=

ภูเขา

=

รวมระยะทาง

=



(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่สาบ