

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร

หรือร่นลงดินใต้ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเริ่มดำเนินงาน จำนวน 1 ป้าย

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยบณวัดอมลอง

บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

นำบันทึกเลขหน้าปัด ปตท.จังหวัดเชียงใหม่ ราคา

27.00 - 27.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (ราคา 27.29 บาท / ลิตร)

ค่า Factor F สำหรับ MLR 6% , VAT 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% และเงินประกันผลงาน 0%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F (3)	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน (1)	ราคางานต้นทุนต่อหน่วย (2)	ราคาทุนเป็นเงิน (=1x2)		ราคาต่อหน่วย(4) (บาท) (=2x3)	เป็นเงิน (=1x4)	ราคาต่อหน่วย (5) (บาท)	เป็นเงิน (=1x5)
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	คร.ม.	264.00	1.69	446.16	1.3624	2.30	607.20	2.30	607.20
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	13.20	443.93	5,859.81	1.3624	604.80	7,983.36	604.80	7,983.36
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	คร.ม.	264.00	344.35	90,907.25	1.3624	469.14	123,852.96	469.14	123,852.96
4	รอยต่อเดือขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	46.91	187.64	1.3624	63.91	255.64	63.91	255.64
5	รอยต่อเดือขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)	เมตร	44.00	55.69	2,450.39	1.3624	75.87	3,338.28	75.87	3,338.28
6	รอยต่อตามแนวยาว (Longitudinal JOINT)	เมตร	66.00	58.52	3,862.50	1.3624	79.73	5,262.18	79.73	5,262.18
7	งานท่อ คสล. ขนาด ศก. เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-
8	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวม				141,299.82		141,299.82
								ปรับยอดคลด		299.82
								ราคากลางโครงการนี้		141,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 264.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 534.09 บาท/ตารางเมตร
 (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพนพล สร้อยนาค)
 ผอ.กองการศึกษา

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ประธานกรรมการ

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นนทาวลี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ