สรุปผลกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านนากู่

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านนากู่(ตามแบบกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

แบบเลขที่

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม 2566

ลำดับ	ราการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Facter F	รวม	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	**432,895.60**	1.3074	**565,967.71**	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินหักประกันผลงาน 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					อ้างอิงราคาพาณิชย์ จ.ชม. เม.ย. 66
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**565,967.71**	

ตัวอักษร **ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัด อบต.แม่สาบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่สาบ

กำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงอาคาร ศพด. บ้านนากู่

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านนากู่ (ตามแบบกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านนากู่ หมู่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน อบต.แม่สาบ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น อ้างอิงราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ เดือน เมษยน 2566

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	**งานรื้อถอน**								
	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (เดิม)	360.00	ตร.ม.			25.00	9,000.00	9,000.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	309.00	ตร.ม.			25.00	7,725.00	7,725.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนดวงโคมไฟ (เดิม)	38.00	จุด			30.00	1,140.00	1,140.00	รื้อกอง
2	**งานปรับปรุงใหม่**								
	งานติดตั้งวัสดุมุง(ใหม่ตามแบบ)	360.000	ตร.ม.	515.53	185,590.80	70.00	25,200.00	210,790.80	
	งานติดตั้งครอบสันหลังคา (ใหม่ตามแบบ)	72.000	ม.	217.65	15,670.80	50.00	3,600.00	19,270.80	
	งานติดตั้งเชิงชายไม้ค่าเร็จรูป(ใหม่ตามแบบ)	90.000	ม.	350.00	31,500.00	73.00	6,570.00	38,070.00	
	งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	192.000	ตร.ม.	286.00	54,912.00	75.00	14,400.00	69,312.00	พร้อมทาสี
	งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี(ชนิดกันชื้	24.00	ตร.ม.	308.00	7,392.00	75.00	1,800.00	9,192.00	พร้อมทาสี
	งานติดตั้งฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวไม้ 1 1/2"x3"	93.00	ตร.ม.	375.00	34,875.00	80.00	7,440.00	42,315.00	
	งานติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด FL 2X36 W	18.00	ชุด	650.00	11,700.00	150.00	2,700.00	14,400.00	
	งานติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด FL 1X36 W	22.00	ชุด	325.00	7,150.00	115.00	2,530.00	9,680.00	
	สายไฟ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งระบบไฟใหม่	1.00	งาน	2000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง(ยกยอดไป)							**432,895.60**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
ปลัด อบต.แม่สาบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา คุณแสน)
รองปลัด อบต.แม่สาบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)
ผอ.กองช่าง อบต.แม่สาบ