

สรุปใบกำหนดราคากลางค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างป้ายโรงเรียน ประตุ และรั้ว คสล.โรงเรียนแม่สาบตรุดศึกษา
 โดยก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 1.50 ม. ยาวรวม 77.0 ม.และป้ายโรงเรียนพร้อมประตูเหล็ก (ตามรูปแบบและรายการ)


สถานที่ก่อสร้าง ศพด.แม่ตุงติง (โรงเรียนแม่สาบตรุดศึกษา)ม.5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ


แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างป้ายโรงเรียน ประตุ และรั้ว คสล. โรงเรียนแม่สาบตรุดศึกษา	235,383.11	1.3074	307,739.88	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ประมาณราคาเพียง			307,739.88 307,000.00	บาท บาท
	ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายณรงค์เดช ไชยมูล)
 ปลัด อบต.แม่สาบ

เห็นชอบ  กรรมการ
 (นายพนตล สร้อยนาค)
 ผอ.กองการศึกษา

อนุมัติ  กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ นนทาวลี)
 ผอ.กองช่าง

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างป้ายโรงเรียน ประถม และ ร.ร. คสล.โรงเรียนแม่เลาบรรณศึกษา
 โดยก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 1.50 ม. ยาวรวม 77.0 ม.และป้ายโรงเรียนพร้อมประตูเหล็ก (ตามรูปแบบและรายการ)
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด.แม่ต๋อง (โรงเรียนแม่เลาบรรณศึกษา) 5 ค.แม่เลา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน้าที 1 จาก 4

แบบเลขที่
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้างรั้ว ป้าย คสล.และประตูเหล็ก(งานโครงสร้าง)								
1	งานค้ำยัน	13.55	ลบ.ม.	0.00	-	148.00	2,005.40	2,005.40	อ้างอิงราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
2	งานทรายหยาบรองพื้น F	1.300	ลบ.ม.	514.02	668.23	99.00	128.70	796.93	ม.ค.-60
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.920	ลบ.ม.	1,581.00	1,454.52	398.00	366.16	1,820.68	
4	งานโครงสร้าง คสล. 1:2:4	11.040	ลบ.ม.	1,781.00	19,662.24	498.00	5,497.92	25,160.16	
5	เหล็ก RB 6 มม.	0.224	ตัน	21,915.89	4,909.16	4,100.00	918.40	5,827.56	
6	เหล็ก RB 9 มม.	0.530	ตัน	21,261.69	11,268.70	4,100.00	2,173.00	13,441.70	
7	เหล็ก D8 12 มม.	0.152	ตัน	21,261.69	3,231.78	3,300.00	501.60	3,733.38	
8	เหล็ก wire mesh 4 mm.Ø0.20x0.20 m.	5.220	ตร.ม.	29.59	154.46	5.00	26.10	180.56	
9	ค่าแรงประกอบแนบ	176.380	ตร.ม.	-	-	133.00	23,458.54	23,458.54	
10	ไม้แบบ(ใช้ 3 ครั้ง)	58.790	ลบ.พ.	467.29	27,471.98	-	-	27,471.98	
11	ไม้โครงยึดแบบ	17.630	ลบ.พ.	350.00	6,170.50	-	-	6,170.50	
12	ลวดผูกเหล็ก	28.030	กก.	30.37	851.27	-	-	851.27	
13	ตะปู	44.120	กก.	32.39	1,429.05	-	-	1,429.05	
รวมวัสดุและค่าแรง(ยกคอกไป)								112,347.69	

ลงชื่อ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
 ปลัด อบต.แม่เลา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพนิต สร้อยนาค)
 ผอ.กองการศึกษา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิจิตร นนทาวสี)
 ผอ.กองช่าง

กรรมการ

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างป้ายโรงเรียน ประถม และ รั้ว คสล.โรงเรียนแม่สาบตรุดศึกษา
โดยก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 1.50 ม. ยาวรวม 77.0 ม.และป้ายโรงเรียนพร้อมประตูเหล็ก (ตามรูปแบบและรายการ)

หน้าที่ 2 จาก 4

สถานที่ก่อสร้าง ศพต.แม่ตุงติง (โรงเรียนแม่สาบตรุดศึกษา)ม.5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานรั้วความยาวรวม 77.0 ม.						รวมวัสดุ(ยกตยกมา)	112,347.69	
1	งานผนังก่อบล็อก	38.75	ตร.ม.	109.00	4,223.75	65.00	2,518.75	6,742.50	อ้างอิงราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
2	งานฉาบปูนเรียบ	117.10	ตร.ม.	59.00	6,908.90	82.00	9,602.20	16,511.10	ม.ค.-60
3	งานทาสีน้ำพลาสติก	140.20	ตร.ม.	43.00	6,028.60	34.00	4,766.80	10,795.40	
4	เหล็กกล่องขนาด 2"x1" หนา 2.0 มม.	160.00	ม.	85.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
5	ค่าแรงงานติดตั้งเหล็กรูปพรรณ	339.20	กก.	-	-	10.00	3,392.00	3,392.00	
6	งานสีกันสนิม	4.32	ตร.ม.	30.00	129.60	35.00	151.20	280.80	
7	งานรั้วไม้ระแนงเนื้อราคาขนาด 0.8x10x300 ซม.	83.00	ท่อน	67.00	5,561.00	25.00	2,075.00	7,636.00	
8	สกรูเกลียวปล่อย	1.00	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
							รวมวัสดุและค่าแรง(ยกตยกไป)	171,905.49	

ลงชื่อ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพนตล สร้อยนาค)

ผอ.กองการศึกษา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิจิรินทร์ นันทวาสี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างป้ายโรงเรียน ประตู่ และรั้ว คสล.โรงเรียนแม่สาบตรุดศึกษา
โดยก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 1.50 ม. ยาวรวม 77.0 ม.และป้ายโรงเรียนพร้อมประตูเหล็ก (ตามรูปแบบและรายการ)

หน้าที่ 3 จาก 4

สถานที่ก่อสร้าง ศพต.แม่ดงดิง (โรงเรียนแม่สาบตรุดศึกษา)ม.5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานป้ายโรงเรียนแม่สาบตรุดศึกษา(ตามแบบกำหนด)							รวมวัสดุ(ยอดยกมา)	171,805.49
1	งานก่ออิฐ	9.06	ตร.ม.	330.00	2,989.80	89.00	806.34	3,796.14	
2	งานฉาบปูนเรียบ	18.12	จุด	59.00	1,069.08	82.00	1,485.84	2,554.92	อ้างอิงราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
3	งานทาสีน้ำพลาสติก	18.12	จุด	43.00	779.16	34.00	616.08	1,395.24	ม.ค.-60
4	งานบัวปูนปั้นขนาดตามแบบ	35.00	ม.	180.00	6,300.00	30.00	1,050.00	7,350.00	
5	งานกรุหินกาบสีน้ำตาลตามแบบ	4.50	ตร.ม.	380.00	1,710.00	210.00	945.00	2,655.00	
6	งานตัวอักษรโลหะ(สแตนเลส)สีเงินและป้ายโลหะ(สแตนเลส)ติดสีโกล์(ตามแบบ)	1.00	จุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7	ไฟ led 20w flood light แสงสีเหลืองนวล	2.00	จุด	1,250.00	2,500.00	300.00	600.00	3,100.00	
8	สายไฟ THW 2-2.5sq/mm.	80.00	ม.	11.40	912.00	7.00	560.00	1,472.00	
9	ท่อร้อยสายไฟ	80.00	ม.	9.75	780.00	25.00	2,000.00	2,780.00	
10	เบรคเกอร์ 20 แอมป์พร้อมกล่อง	1.00	จุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
รวมวัสดุและค่าแรง(ยอดยกไป)								217,558.79	

ลงชื่อ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพศล ศรีอ่อนภาค)

ผอ.กองการศึกษา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจักรินทร์ นันทวาสี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างป้ายโรงเรียน ประตูด และรั้ว คสล.โรงเรียนแม่สาบตรุงศึกษา
โดยก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 1.50 ม. ยาวรวม 77.0 ม.และป้ายโรงเรียนพร้อมประตูดเหล็ก (ตามรูปแบบและรายการ)

หน้าที่ 4 จาก 4

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.แม่ตุงตั้ง (โรงเรียนแม่สาบตรุงศึกษา)ม.5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	งานประตูดเหล็กทางเข้า ออก โรงเรียน(ตามแบบกำหนด)							217,558.79	
1	เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หน้า 2.0 มม.	6.00	ม.	69.57	417.42	-	-	417.42	
2	เหล็กกล่องขนาด 1.5"x3" หน้า 2.3 มม.	15.00	ม.	103.37	1,550.55	-	-	1,550.55	อ้างอิงราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
3	เหล็กกล่องขนาด 3/4"x3/4" หน้า 1.6 มม.	65.00	ม.	23.36	1,518.40	-	-	1,518.40	ม.ค.-60
4	เหล็กแบน 1.5" หน้า 1/4"	22.50	ม.	41.16	926.10	-	-	926.10	
5	เหล็กแบน 3/4" หน้า 1/8"	21.60	ม.	310.00	6,696.00	-	-	6,696.00	
6	เหล็กแบน 1" หน้า 1/8"	10.80	ม.	19.50	210.60	-	-	210.60	
7	เหล็กฉาก 40x40x4mm.	10.45	ม.	70.09	732.44	-	-	732.44	
8	เหล็กชุดว่า 1.5"x2.5"x3 mm.	2.00	ม.	166.67	333.34	-	-	333.34	
9	เหล็กหางปลา 2" หน้า 1/8"	2.00	ม.	51.83	103.66	-	-	103.66	
10	เหล็กทรงประตู 12 มม.	10.45	ม.	19.34	202.10	-	-	202.10	
11	เหล็กถูกปืนหมุนรอบตัว 2- 1 1/4"	3.00	ชุด	70.00	210.00	-	-	210.00	
12	ล้อเหล็ก 2-04" พร้อมฐาน	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
13	ห่วงเชื่อมถ่วง 2 ด้าน	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
14	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	300.00	กก.	-	-	10.00	3,000.00	3,000.00	
15	งานทาสีน้ำมันประตูดเหล็ก	4.98	ตร.ม.	30.00	149.40	35.00	174.30	323.70	
								รวมวัสดุ(ยกยอดไป ปร.5)	235,383.11

ลงชื่อ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัด อบต.แม่สาบ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพนพล สร้อยนาค)

ผอ.กองการศึกษา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวัชรินทร์ นนทาวลี)

ผอ.กองช่าง

กรรมการ